

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-06
결과인계일	2025-01-07

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선1	10.38	240	2,491	100	0.001	미만
2	부지경계선2	10.44	240	2,506	100	0.001	미만
3	부지경계선3	10.13	240	2,431	100	0.001	미만
4	부지경계선4	10.21	240	2,450	100	0.001	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.31	120	1,237	100	0.002	미만
6	5층작업장18(1-4) 음압기배출구	10.21	120	1,225	100	0.003	미만
7	5층작업장18(1-5) 음압기배출구	10.47	120	1,256	100	0.003	미만
8	5층작업장18(복도) 음압기배출구	10.41	120	1,249	100	0.004	미만
9	5층작업장18(1-6) 음압기배출구	10.23	120	1,228	100	0.003	미만
10	5층작업장18(1-7) 음압기배출구	10.36	120	1,243	100	0.003	미만
11	5층작업장18(옥탑) 음압기배출구	10.26	120	1,231	100	0.004	미만
12	5층작업장18 위생설비입구	10.17	120	1,220	100	0.002	미만
13	5층작업장18 폐기물반출구	10.31	120	1,237	100	0.003	미만
14	폐기물보관장소 1	10.41	120	1,249	100	0.002	미만
15	폐기물보관장소 2	10.34	120	1,241	100	0.003	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

