

석면비산측정 결과표

현장명	시흥은행중 석면농도 측정 및 비산정도 측정 용역 계약
해체·제거업체	(주)신의환경
시료인계일	2025-01-14
결과인계일	2025-01-15

시료번호	측정지점	유량 (ℓ/min)	측정시간 (min)	채기량 (L)	시야수 (field)	측정결과 (개/cm ³)	측정기준
-	공시료 1	-	-	-	-	-	-
-	공시료 2	-	-	-	-	-	-
1	부지경계선 1	10.06	240	2,414	100	0.001	미만
2	부지경계선 2	10.45	240	2,508	100	0.001	미만
3	부지경계선 3	10.29	240	2,470	100	0.001	미만
4	부지경계선 4	10.12	240	2,429	100	0.001	미만
5	작업장주변(실외) 체육관동 입구	10.49	120	1,259	100	0.002	미만
6	3층작업장11(교실3-10) 음압기배출구	10.32	120	1,238	100	0.003	미만
7	3층작업장11(복도1) 음압기배출구	10.37	120	1,244	100	0.003	미만
8	3층작업장11(교실3-8) 음압기배출구	10.19	120	1,223	100	0.003	미만
9	3층작업장11(교실3-7) 음압기배출구	10.11	120	1,213	100	0.003	미만
10	3층작업장11(복도2) 음압기배출구	10.45	120	1,254	100	0.003	미만
11	3층작업장11(교실3-9) 음압기배출구	10.23	120	1,228	100	0.003	미만
12	3층작업장11 위생설비입구	10.27	120	1,232	100	0.004	미만
13	3층작업장11 폐기물반출구	10.49	120	1,259	100	0.003	미만
14	폐기물보관장소 1	10.21	120	1,225	100	0.002	미만
15	폐기물보관장소 2	10.48	120	1,258	100	0.002	미만

본 보고서는 법적용도로 사용될수 없으며, 본사의 허가없이 재발행 될 수 없음.
특별한 통보가 없는 한, 의뢰한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.



JEE UGAE
주식회사 지우개

